

GENERAL RULES OF SAFETY ANNUAL SHUTDOWN TELPP 2026

Noticeable of OHS Guideline for Contractor

K3 LISTRIK & K3 UMUM

1. Setiap Perusahaan kontraktor **wajib menyediakan Industrial Socket dan dilarang secara keras penggunaan socket indoor** untuk pekerjaan selama ASD 2026
2. Setiap panel elektrik wajib memiliki sistem ELCB sebagai proteksi untuk area *confined space/outdoor*.
3. Setiap electrical equipment akan dilakukan inspeksi terlebih dahulu bersamaan dengan pelaksanaan Tools & Equipment Inspection.
4. Ketentuan lengkap dapat diakses pada Buku Panduan K3 Kontraktor PT TELPP Edisi 2 tahun 2025 silahkan akses di link https://eprocurement.telpp.com/_gst_home.php)
5. Setiap Perusahaan kontraktor wajib memiliki safety officer dan atau safety man berdasarkan klasifikasi sesuai dengan Buku Panduan K3 Kontraktor TELPP
6. Setiap pelanggaran yang dilakukan selama shutdown akan dilakukan penilangan sesuai dengan ketentuan IOM BOD No. 34/TEL-MGT/VII/2025

K3 RUANG TERBATAS

1. Pekerjaan yang dilakukan di dalam ruang terbatas seperti di dalam tangka timbun diwajibkan memiliki **Lisensi Teknisi K3 Ruang Terbatas** Kemnaker seperti di dalam ClO₂ Storage tank. Informasi ini sudah disampaikan sejak 1 Maret 2024 dan menjadi bagian persyaratan K3 Ruang terbatas (silahkan akses di link https://eprocurement.telpp.com/_gst_home.php)
2. Perusahaan kontraktor yang bekerja di dalam ruang terbatas wajib memenuhi syarat K3 ruang terbatas diantaranya dengan **menyediakan Blower** sebagai system ventilasi buatan untuk kecukupan oksigen dan laju alir udara.
3. Pekerjaan ruang terbatas dilakukan dengan mengikuti semua ketentuan di dalam Buku Panduan K3 Kontraktor PT TELPP Edisi 2 tahun 2025, termasuk melakukan pengecekan gas content yang berkoordinasi dengan Safety TELPP (silahkan akses di link https://eprocurement.telpp.com/_gst_home.php).

K3 PERANCAH

1. Pekerjaan instalasi scaffolding harus mengikuti pedoman yang berlaku di PT TELPP, pedoman dapat dilihat pada Buku Pedoman K3 Kontraktor TELPP (silahkan akses di link https://eprocurement.telpp.com/_gst_home.php)
2. Pekerjaan instalasi scaffolding wajib didahului oleh **SURAT IZIN ERECTION SCAFFOLDING**. Pekerjaan instalasi scaffolding dengan kuantitas struktur lebih dari 2 Bay + 3 Lift wajib melampirkan **Gambar Recana Scaffolding** saat melakukan permohonan Surat Izin Erection Scaffolding.
3. Setiap scaffolder yang terlibat wajib memiliki **Lisensi Scaffolder** yang dibuktikan dengan SIO Scaffolder Kemnaker. Pekerja yang tidak memiliki lisensi hanya dapat bertugas sebagai helper dengan posisi di lantai dasar.
4. Ketentuan lengkap dapat diakses pada Buku Panduan K3 Kontraktor PT TELPP Edisi 2 tahun 2025 silahkan akses di link https://eprocurement.telpp.com/_gst_home.php)

K3 PESAWAT ANGKAT ANGKUT

1. Setiap pekerjaan yang melibatkan pesawat angkat angkut (PAA) baik *mobile* maupun *stationary* wajib dilengkapi dengan lisensi K3 seperti SIO Operator Mobile Crane, SIO Operator Overhead Crane dan atau SIO Gantry Crane.
2. Penggunaan OHC/Semi Gantry Crane di Lokasi kerja oleh Kontraktor **wajib berkoordinasi dengan User** di Lokasi kerja untuk penggunaan overhead crane atau Gantry Crane, termasuk peminjaman ***Pendant Hoist***. Pendant hoist hanya dapat diberikan oleh User department jika Operator Crane Kontraktor menunjukan SIO yang masih aktif berlaku
3. Bagi Perusahaan Service Rental Crane selama shutdown 2026, wajib memenuhi syarat yang sama yaitu memiliki ***SIO Operator Crane*** dan ditambah dengan ***Rigger***.
4. Perusahaan service rental menyediakan perlengkapan lifting dan rigging dengan kondisi baik dan optimal. Saat proses lifting dilakukan Rigger dan Operator melakukan perencanaan dengan membuat Izin Kerja setiap hari dan memperhitungkan radius aman selama pengangkatan
5. Untuk setiap Perusahaan kontraktor yang akan menggunakan **Overhead Crane** di Lokasi PT.Tanjungenim Lestari Pulp and Paper, **silahkan mendaftar ke Safety Dept untuk mendapatkan Sticker Operator Crane selama ASD 2026 berlangsung.**
6. Ketentuan lengkap dapat diakses pada Buku Panduan K3 Kontraktor PT TELPP Edisi 2 tahun 2025 silahkan akses di link https://eprocurement.telpp.com/_gst_home.php)

Contractor OHS Performance Report

12 Aug 2025 08:47

Dear all,

We would like to remind all contractors and business partners performing services or work within PT. Tanjungenim Lestari Pulp and Paper premises about the obligation to **prepare and submit the Contractor OHS Performance Report** in accordance with IOM No. 34/TEL-MGT/VII/2025. This requirement is integrated with the Certificate of Completion (CoC) process. This report is an essential part of our Occupational Health and Safety (OHS) monitoring system to ensure that all contractors comply with PT TEL's safety standards, identify areas for improvement, and continuously enhance workplace safety. Please find attached the Format Report "[Laporan Kinerja K3 Kontraktor](#)" (*in word extension*).

Your cooperation is vital in supporting PT TEL's commitment to maintaining a safe, healthy, and efficient working environment.

Thank you for your attention and compliance.

PARKING LOT AREA DEDICATED FOR ANNUAL SHUTDOWN TELPP 2026



TRAFFIC MANAGEMENT FOR LAMELA PROJECT IN ASD 2026



TRAFFIC ROUTE (OPEN)

CLOSED SECTION

